

UNIVERSITATEA « DUNAREA DE JOS » din GALATI

LISTA CANTITATILOR DE LUCRARI

Înlocuire tâmplărie exterioară și interioară cu tâmplărie termoizolantă din PVC  
CAMIN E

1. Rp CT 33 A1 - Demontare usi si ferestre din lemn	22,00 mp
2. Rp CT 34 A1 (asimilat) - Demontare usi si ferestre metalice si pvc	90,00 mp
3. Rp CO62B1 (asimilat) - Confectionarea ferestrelor din profile de PVC tip termoizolant, cu caracteristicile precizate in caietul de sarcini si conform detaliilor din plansele anexate-culoare: alb	4,10 mp
4. Rp CO63B1 (asimilat) - Montarea ferestrelor din profile de PVC tip termoizolant, cu caracteristicile precizate in caietul de sarcini si conform detaliilor din plansele anexate-culoare: alb	4,10 mp
5. RpCO 65B1 (asimilat) - Confectionarea usilor interioare si exterioare, din profil de PVC tip termoizolant cu caracteristicile precizate in caietul de sarcini, cu panel de PVC si conform detaliilor din plansele anexate-culoare: alb	107,90 mp
6. RpCO 67 B1 (asimilat) - Montarea usilor interioare si exterioare din profil de PVC cu caracteristicile precizate in caietul de sarcini si conform detaliilor din plansele anexate-culoare: alb	107,90 mp
7. RpCJ 13A1 - Reparatii la tencuieli, in jurul tocurilor si a pervazurilor la usi si ferestre, de 2 cm grosime, executate cu mortar de var si ciment marca 10-T	340 ml
8. TR 01 A 05 - Transportul cu auto la 5 km.	1 t
9. TRB 05 A 12 - Transportul materialelor prin purtare directa materiale sub 25 kg la distanta 20 m.	2 t

Director Direcția Cămine-Cantine

și

Proiecte Studentești  
ec. Bogdan Rodeanu

